

桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：桂林市中西医结合医院

(单位盖章)

造价咨询人：华物盛泰工程咨询管理有限公司

(单位盖章)

2024年09月12日

桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 桂林市中西医结合医院 (单位盖章) 造价咨询人： 华物盛泰工程咨询管理有限公司 (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章) 法定代表人或其授权人： _____ (签字或盖章)

编 制 人： _____ (造价人员签字) 复 核 人： _____ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年09月12日 复 核 时 间： _____

总 说 明

工程名称:桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共1页

1、工程概况:

本工程为桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目,工程地点位于桂林市七星区,主要内容卫生间改造、混凝土地面、青石板路面、雨水井、排水沟等。

2、编制依据:

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);

(2) 《〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则》;

(3) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》;

(4) 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;

(5) 2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》;

(6) 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号);

(7) 设计图纸;

(8) 建设工程造价管理机构发布的工程造价信息《桂林建设工程造价信息》2024年第7期,按除税价计取,工程造价信息中没有的,参照市场价。

3、其他需要说明的问题

(1) 混凝土按商品砼计算;

(2) 弃土运距暂定15KM,结算时据实结算;

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-卫生间			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-市政			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计		
4	建筑安装工程费=1+2+3		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-卫生间							
		分部分项工程					
	1.	A.1 土(石)方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1. 卫生间沉箱开挖 2. 土壤类别;综合考虑 3. 挖土深度: 0.5m	m ³	0.88			
2	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:200mm厚轻质陶粒 2. 部位: 卫生间	m ³	0.88			
	9.	A.9 楼地面工程					
3	011102003001	块料楼地面 1. 10mm厚300×300mm防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 5mm厚1:1水泥砂浆结合层 3. 20mm厚1:3干性水泥砂浆层 4. 部位: 卫生间、污洗间	m ²	2.94			
4	031004006001	蹲式大便器 1. 含水箱及配件	套	1			
	12.	A.12 门窗工程					
5	010802001001	铝合金平开门 1. 框、扇材质: 铝合金70系列平开门 国标 2. 0mm厚 洞口面积≤2m ² 2. 玻璃品种、厚度:5+6A+5mm钢化中空玻 璃 3. 含不锈钢或多层镀镍五金	m ²	2.94			
6	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体名称:砖墙	m ³	8.03			
7	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:瓷砖地面	m ²	91.53			
8	011609001001	彩钢板拆除 1. 彩钢板围挡	m ²	12.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改 造工程项目-市政							
		分部分项工程					
9	041001001001	拆除路面 1. 路面类型:混凝土 2. 厚度:200mm	m ²	53.69			
10	040103001001	碎石回填 1. 填方材料品种:碎石	m ³	79.78			
11	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 土方外运按15公里考虑, 另行计算	m ³				

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
12	040201022001	集水沟 1. 基础、垫层: 材料、品种、厚度: 页岩标准砖 240×115×53mm 2. 砌体材料: 页岩标准砖 240×115×53mm 3. 砂浆强度等级: 1:2防水砂浆 4. 盖板材质、规格: 铸铁盖板 400×600×30mm ≥B125km 5. 地瓜石垫层, 120mm厚 6. 沟底100mmC10混凝土	m	19.19			
13	040201022002	暗排水沟 1. 基础、垫层: 材料、品种、厚度: 页岩标准砖 240×115×53mm 2. 砌体材料: 页岩标准砖 240×115×53mm 3. 砂浆强度等级: 1:2防水砂浆 4. 盖板材质、规格: 预制盖板 400×600×50mm 5. 地瓜石垫层, 120mm厚 6. 沟底100mmC10混凝土	m	24.58			
14	040501004001	HDPE双壁波纹管(雨水管) 2. 垫层、基础材质及厚度: 粗砂 厚100mm 3. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 De300 (8KN/m ²) 4. 连接形式: 橡胶圈接口 5. 铺设深度: 按设计要求	m	24.58			
15	040203008001	块料面层 1. 300×600×50mm青石板 2. 1:4水泥砂浆	m ²	39.66			
16	040305001003	垫层 1. 材料品种、规格: 碎石 2. 厚度: 70mm	m ³				
17	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级: C25商品砼 2. 厚度: 250mm	m ²	17.36			
18	040203007002	水泥混凝土	m ²	544.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土强度等级:C25商品砼 2. 厚度:200mm					
19	040305001004	垫层 1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:100mm	m ³	81.68			
20	040203004001	混凝土路面刻纹	m ²	561.87			
21	010904004001	楼(地)面变形缝	m				
22	040203003001	混凝土打磨	m ²				
23	040305004001	砖砌体 1. 部位:台阶 2. 材料品种、规格:页岩标准砖 240×115×53mm	m ³	3.88			
24	040305004002	砖砌体 1. 部位:砖墙 2. 材料品种、规格:多孔页岩砖 240×115×90mm	m ³	3.68			
25	011201001001	墙面一般抹灰 1. 墙体类型:直行墙 2. 砂浆种类、配合比:水泥砂浆1:2	m ²	30.62			
26	040308001001	水泥砂浆抹面 1. 砂浆配合比:水泥砂浆 1:2 2. 厚度:20mm 3. 台阶	m ²	8.74			
27	040504001001	砖砌圆型雨水井 Φ 1000 1. 详图集06MS201-3, 页11 盖板式雨水检查井 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土 3. 检查井材质、规格:污水检查井 Φ 1000 4. 井筒、井盖、井圈材质及规格:重型铸铁井盖 Φ 700, 防坠网 5. 平均井深:0.751m	座	3			
28	040205012001	不锈钢护栏 1. 规格、型号:1.4mm厚304圆管不锈钢 2. 高度:1000mm	m	33.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
29	04B001	新型智能环保渣土车运土 1. 新型智能环保渣土车运土(含挖、装、运) 2. 运距:10km 3. 该项单价在结算时办理签证方可使用	m ³	43.45			
30	04B002	新型智能环保渣土车每增减1km运距费用 1. 新型智能环保渣土车运土(含挖、装、运) 2. 该项单价在结算时办理签证方可使用		43.45			
31	04B002	建筑垃圾消纳费 1. 该项单价在结算时办理签证方可使用	m ³	43.45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
32	041101005001	井字架	座	3			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
33	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
	041108	其他工程					
34	桂041109008001	移动式施工护栏 1. 移动式彩钢板施工护栏	m	35.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第6页 共6页

序号	项目编号	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-卫生间						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-市政						
—		2022市政综合工程一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额 (人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-卫生间			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
6	安全生产责任保险费暂估价	11.39	分部分项工程费及措施项目费
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-市政			
1	暂列金额		明细详见表-11-1
2	材料暂估价		明细详见表-11-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-11-3
4	计日工		明细详见表-11-4
5	总承包服务费		明细详见表-11-5
6	安全生产责任保险费暂估价	308.03	分部分项工程费及措施项目费
合 计			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

税前项目清单与计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量 单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合价
		合 计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-卫生间				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目-市政				
一	2022市政综合工程一般计税法			
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701001	市政人工	元		
5	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
6		◆材料◆			
7	010103002	热轧带肋钢筋HRB400 C10以上(综合)	t		
8	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
9	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
10	014101004	铜丝 Φ1.6	kg		
11	015302003	铅板 3mm	kg		
12	020101009	橡胶板 1~3mm	kg		
13	020901006	塑料薄膜	m ²		
14	021303001	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		
15	022705004	棉纱头	kg		
16	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
17	023301001	草袋	m ²		
18	023301002	草袋	条		
19	030112018	木螺钉 M6×50	个		
20	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
21	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套		
22	031311001	电焊条(综合)	kg		
23	031324001	不锈钢焊丝	kg		
24	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
25	031345001	钢锯条	根		
26	031345004	石料切割锯片	片		
27	031345004	石料切割锯片	片		
28	031345008	刻纹机刀片	组		
29	031349001	风镐凿子	根		
30	032116001	铁件(综合)	kg		
31	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
32	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
33	040103001	白水泥(综合)	t		
34	040301001	砂(综合)	m ³		
35	040301006	天然中(粗)砂	m ³		
36	040502006	碎石 20~40mm	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
37	040502010	碎石 50~80	m ³		
38	040701001	陶粒	m ³		
39	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
40	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
41	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
42	043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
43	050101001	木材(综合)	m ³		
44	050306001	周转板枋材	m ³		
45	052502006	锯木屑	m ³		
46	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m ²		
47	110904001	铝合金平开门不带亮(成品)	m ²		
48	130132001	油灰	kg		
49	133503001	防水胶(310g/支)	支		
50	140702001	机油(综合)	kg		
51	143908001	氩气	m ³		
52	170508003	不锈钢管Φ16×1 201材质	m		
53	170508017	不锈钢管Φ25×1.5 201材质	m		
54	170508029	不锈钢管Φ60×1.5 201材质	m		
55	172502001	PP-R给水管 de20	m		
56	213313001	角型阀(带铜活) DN15	个		
57	213321000	大便器胶皮碗	个		
58	213321001	便器接头 De130×110	个		
59	213322010	大便器塑料存水弯 DN100	个		
60	330114001	高稀钢爬梯	个		
61	340105003	钨棒	kg		
62	341101001	水	m ³		
63	341101001	水	m ³		
64	341508001	其他材料费	元		
65	341508001	其他材料费	元		
66	350102001	钢模板	kg		
67	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
68	350306001	木脚手板(松杂)	m ³		
69	350306002	脚手杆(杉木)Φ100	m ³		
70	360104006	铸铁井盖井座 重型Φ700	套		
71	362701001	彩色钢板护栏 1.8×1.5m	个		
72	370501003	枕木	m ³		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
73	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m ³		
74	800101007	水泥砂浆中砂M10	m ³		
75	800102003	水泥砂浆1:2	m ³		
76	800102006	水泥砂浆1:4	m ³		
77	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%)1:2	m ³		
78	801101001	素水泥浆	m ³		
79	B-C.1	建筑垃圾消纳费	m ³		
80	B-C.1	新型智能环保渣土车运距10km的挖、装、运	m ³		
81	B-C.2	铸铁盖板400×600×30mm 材料费	元		
82	B-C.4	新型智能环保渣土车每增减1km运距费用 材料费	元		
83		◆商品砼◆			
84	043104002.3	预拌普通混凝土 C15[商品砼]	m ³		
85	043104004.1	预拌普通混凝土 C25[商品砼]	m ³		
86	043104005.3	预拌普通混凝土 C30[商品砼]	m ³		
87	B043104001	碎石 GD40 商品普通砼 C10	m ³		
88	B043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		
89	B043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		
90		◆配合比◆			
91	800102003	水泥砂浆 1:2	m ³		
92	801101001	素水泥浆	m ³		
93		◆主材◆			
94	041104003Z	300×600×50mm青石板	m ²		
95	172506000.2	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 De300	m		
96	211501000.1	蹲式大便器	个		
97	212501000.1	蹲式大便器低水箱	个		
98	213320000.1	大便器冲洗管	根		
99	213326002.1	蹲式大便器低水箱配件	套		
100		◆机械台班组成◆			
101	000301001	机械台班人工费	元		
102	000701002	市政机械台班人工费	元		
103	000701003	市政机械第一类费用	元		
104	140301004	汽油 92#	kg		
105	140304001	轻柴油 0#	kg		
106	341103001	电	kW.h		
107	341103001	电	kW.h		
108	341103001	电	kW.h		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市中西医结合医院警卫室消防通道改造工程项目

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
109	341103001	电	kW·h		
110	994701003	停滞费	元		
111	994701004	折旧费	元		
112	994701005	大修理费	元		
113	994701006	经常修理费	元		
114	994701007	安拆及场外运输费	元		
115		◆机械◆			
116	990101006	履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m ³	台班		
117	990506002	混凝土振捣器插入式	台班		
118	990506004	三滚轴整平机功率 75kW	台班		
119	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
120	990509001	灰浆搅拌机输送量 200m ³ /h	台班		
121	990701004	履带式推土机功率 75kW	台班		
122	990701007	履带式推土机功率 135kW	台班		
123	990704005	载重汽车装载质量5t	台班		
124	990707002	平板拖车组装载质量10t	台班		
125	990903004	汽车式起重机提升质量12t	台班		
126	990916004	电动单筒慢速卷扬机牵引力 50kN	台班		
127	991302005	钢轮振动压路机工作质量15t	台班		
128	991305001	电动夯实机夯击能量 250N·m	台班		
129	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		
130	991317001	刻纹机	台班		
131	991520001	管子切断机[直径 60mm]	台班		
132	991522001	抛光机	台班		
133	991701001	钢筋调直机直径 14mm	台班		
134	991702001	钢筋切断机直径 40mm	台班		
135	991703001	钢筋弯曲机直径 40mm	台班		
136	992101001	木工圆锯机直径 500mm	台班		
137	992302001	石料切割机 5.5kW 以内	台班		
138	992302001	石料切割机5.5KW以内	台班		
139	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班		
140	992501003	交流电弧焊机容量 32kV·A	台班		
141	992509003	对焊机容量 75kV·A	台班		
142	993306001	风镐	台班		
143	994301008	内燃空气压缩机排气量3m ³ /min	台班		
144	994508001	电锤 520W	台班		

